

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia projekcyjnego Kina Zamek
ADRES INWESTYCJI : ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
INWESTOR : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
ADRES INWESTORA : 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Szewczyk
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : AKTUALIZACJA I WERYFIKACJA KOSZTORYSU - INŻ. IWONA NOWICKA
DATA OPRACOWANIA : 14.07.2018

: II Kw. 2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45110000-1			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (drzwi do kina) 1,54*2,07	m ² m ²	 3,188	 3,188
				RAZEM	3,188
2	KNR-W 2-02 d.1 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone - demontaż (drzwi do kina) 1,54*2,07	m ² m ²	 3,188	 3,188
				RAZEM	3,188
3	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - demontaż 0,9*2,0	m ² m ²	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
4	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z podestu 3,5*2,8	m ² m ²	 9,800	 9,800
				RAZEM	9,800
5	KNR-W 4-01 d.1 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych poz.4	m ² m ²	 9,800	 9,800
				RAZEM	9,800
6	KNR-W 4-01 d.1 0442-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej 0,8*(0,26+0,18)*6+1,8*0,06*2	m ² m ²	 2,328	 2,328
				RAZEM	2,328
7	KNR-W 4-01 d.1 0441-06 analogia	Rozebranie konstrukcji podestu 3,5*2,8	m ² m ²	 9,800	 9,800
				RAZEM	9,800
8	KNR-W 4-01 d.1 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania 23,58	m ² m ²	 23,580	 23,580
				RAZEM	23,580
9	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.2*0,04+poz.4*0,002+poz.8*0,02+poz.5*0,022*2+poz.6*0,03+poz.7*0,03	m ³ m ³	 1,414	 1,414
				RAZEM	1,414
10	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji za każdy nast. 1 km Krotność = 8 poz.9	m ³ m ³	 1,414	 1,414
				RAZEM	1,414
11	d.1 wycena indywidualna	Oplata za utylizację gruzu poz.10*1,2	t t	 1,697	 1,697
				RAZEM	1,697
2		Tynkowanie - kod CPV 45410000-4			
12	KNR-W 4-01 d.2 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 23,58	m ² m ²	 23,580	 23,580
				RAZEM	23,580
13	KNR-W 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 15% powierzchni (5,84*3,84+4,72*3,84)*2*15%	m ² m ²	 12,165	 12,165
				RAZEM	12,165
14	KNR-W 4-01 d.2 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2 23,58	m ² m ²	 23,580	 23,580
				RAZEM	23,580
15	KNR-W 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu (5,84*3,84+4,20*3,84)*2*15%	m ² m ²	 11,566	 11,566
				RAZEM	11,566
16	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23,58	m ² m ²	 23,580	 23,580
				RAZEM	23,580
17	KNR-W 2-02 d.2 2011-04 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gładzi wapiennej wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.16	m ² m ²	 23,580	 23,580

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	23,580
18	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (5,84*3,84+4,72*3,84)*2	m ² m ²	81,101	
				RAZEM	81,101
19	KNR-W 2-02 d.2 2011-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gładzi wapiennej wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.18	m ² m ²	81,101	
				RAZEM	81,101
3		Kładzenie i wykładanie podłóg - kod CPV 45430000-0			
20	KNR 4-01 d.3 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 23,5*0,005	m ³ m ³	0,118	
				RAZEM	0,118
21	KNR 4-01 d.3 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm zerwanie kleju 23,5*0,005	m ³ m ³	0,118	
				RAZEM	0,118
22	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23,58	m ² m ²	23,580	
				RAZEM	23,580
23	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.22	m ² m ²	23,580	
				RAZEM	23,580
24	NNRNKB d.3 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 23,5	m ² m ²	23,500	
				RAZEM	23,500
25	KNR-W 2-02 d.3 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe poz.22+5,84*2*0,1+4,2*2*0,1	m ² m ²	25,588	
				RAZEM	25,588
26	KNR-W 2-02 d.3 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.25	m ² m ²	25,588	
				RAZEM	25,588
27	d.3 wycena indywidualna	Montaż konstrukcji pod podest - wymiary zewnętrzne podestu ok. 3,20*2,80*1,35 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28	d.3 wycena indywidualna	Montaż schodów 0,8*(0,26+0,18)*6	m ² m ²	2,112	
				RAZEM	2,112
29	d.3 wycena indywidualna	Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji drewnianej podestu i schodów 3,2*2,8	m ² m ²	8,960	
				RAZEM	8,960
30	KNR-W 4-01 d.3 0819-03	Przybicie do konstrukcji drewnianej płyty OSB 3 typ SF-B gr. 22mm (pióro - wpust) Krotność = 2 poz.29	m ² m ²	8,960	
				RAZEM	8,960
31	KNR-W 2-02 d.3 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe poz.29	m ² m ²	8,960	
				RAZEM	8,960
32	KNR-W 2-02 d.3 1125-01	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych 0,8*(0,26+0,18)*6	m ² m ²	2,112	
				RAZEM	2,112
33	KNR-W 2-02 d.3 1125-04	Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych z tworzyw sztucznych 0,8*6	m m	4,800	
				RAZEM	4,800
34	KNR-W 2-02 d.3 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.31+poz.32	m ² m ²	11,072	
				RAZEM	11,072
4		Nakładanie powierzchni kryjących - kod CPV 45442100-8			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem 23,58	m ² m ²	23,580	
				RAZEM	23,580
36	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych z gruntowaniem (5,84*3,84+4,72*3,84)*2	m ² m ²	81,101	
				RAZEM	81,101
5		Roboty w zakresie stolarki budowlanej - kod CPV 45421000-4			
37	d.5 wycena indywidualna	Renowacja ościeżnicy i drzwi wewnętrznych Dp5 wraz z montażem 0,9*2,0	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
38	KNR-W 2-02 d.5 1026-01 analogia	Montaż ościeżnic 1,54*2,07	m ² m ²	3,188	
				RAZEM	3,188
39	KNR-W 2-02 d.5 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone - o izolacyjności akustycznej Rw>32dB 1,54*2,07	m ² m ²	3,188	
				RAZEM	3,188
40	KNR 0-19 d.5 0929-01 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 2	szt szt	2,000	
				RAZEM	2,000
6		Dekorowanie - kod CPV 45451000-3			
41	d.6 wycena indywidualna	Dostawa i montaż regału dolnego 800*600*1300mmm z płyty wiórowej gr. 18mm w kolorze calvados, drzwi roletowe z zamkiem 4	szt szt	4,000	
				RAZEM	4,000
42	d.6 wycena indywidualna	Dostawa i montaż regału dolnego 600*500*1300mmm z płyty wiórowej gr. 18mm w kolorze calvados, drzwi roletowe z zamkiem 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
43	d.6 wycena indywidualna	Dostawa i montaż blatu roboczego - biurko komputerowe1200x600*780 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
44	d.6 wycena indywidualna	Dostawa i montaż blatu roboczego - biurko komputerowe1000x600*780 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
45	d.6 wycena indywidualna	Dostawa i montaż kontenera na kółkach pod blat roboczy 3	szt szt	3,000	
				RAZEM	3,000
46	d.6 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szafy ubraniowej z górną półką 800x400x2000mm 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
47	d.6 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szafy ubraniowej z górną półką 800x500x2000mm 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
48	d.6 wycena indywidualna	Dostwa i montaż szafy ubraniowej z górną półką 400x500x2000mm 3	szt szt	3,000	
				RAZEM	3,000
49	d.6 wycena indywidualna	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych 2	szt szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	d.6 wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż szafy dźwiękowej i projektora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	d.6 wycena indywidualna	Dostawa i montaż balustrady stalowej malowanej proszkowo na gotowo (podest schody na podest)	m		
		2,4*1,8+1,8+2,8	m	8,920	
				RAZEM	8,920

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	246,0816	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	balustrada stalowa	m	8,9200		8,9200	0,00	0,00					
2.	blat roboczy - biurko komputerowe1000x600*780	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
3.	blat roboczy - biurko komputerowe1200x600*780	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
4.	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	182,7592		182,7592	0,00	0,00					
5.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,1616		0,1616	0,00	0,00					
6.	Demontaż i ponowny montaż - szafy dźwiękowej i projektora	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
7.	farba akrylowa	dm ³	6,5081		6,5081	0,00	0,00					
8.	farba lateksowa	dm ³	22,3839		22,3839	0,00	0,00					
9.	gips szpachlowy'	kg	11,0000		11,0000	0,00	0,00					
10.	gładź wapienna	t	0,3507		0,3507	0,00	0,00					
11.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3,5840		3,5840	0,00	0,00					
12.	klej winylowy	kg	25,4712		25,4712	0,00	0,00					
13.	konstrukcja drewniana pod podest	m ³	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
14.	kontener na kórkach pod blat roboczy	szt	3,0000		3,0000	0,00	0,00					
15.	kotwy stalowe'	szt.	16,0000		16,0000	0,00	0,00					
16.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	19,8000		19,8000	0,00	0,00					
17.	okładzina krawędzi stopni schodowych	m	5,0400		5,0400	0,00	0,00					
18.	okno przesuwne o wymiarach w świetle szyby 0,18 x 0,88 cm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
19.	okno stałe z szybą odlustrzaną - wymiary w świetle szyby 0,18 x 0,88 cm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
20.	Opłata za utylizację gruzu	t	1,6970		1,6970	0,00	0,00					
21.	ościeżnice drewniane - wym w świetle muru 1,54*2,07	m ²	3,1880		3,1880	0,00	0,00					
22.	pastą podłogową bezbarwną	kg	3,6660		3,6660	0,00	0,00					
23.	pianka poliuretanowa	kg	0,1275		0,1275	0,00	0,00					
24.	pianka poliuretanowa'	dm ³	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
25.	piasek do zapraw	m ³	0,8995		0,8995	0,00	0,00					
26.	plyty OSB 22mm	m ²	18,8160		18,8160	0,00	0,00					
27.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	27,7458		27,7458	0,00	0,00					
28.	pręty spawalnicze PCW nieplastyczny	kg	1,0998		1,0998	0,00	0,00					
29.	regał dolny 600*500*1300mmm z płyty wiórowej gr. 18mm w kolorze calvados, drzwi roletowe z zamkiem	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
30.	regał dolny 800*500*1300mmm z płyty wiórowej gr. 18mm w kolorze calvados, drzwi roletowe z zamkiem	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00					
31.	rolety wewnętrzne	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00					
32.	samopoziomująca masa szpachlowa na bazie cementu	kg	183,9240		183,9240	0,00	0,00					
33.	samopoziomująca masa szpachlowa na bazie cementu	kg	183,3000		183,3000	0,00	0,00					
34.	schody	m ²	2,1120		2,1120	0,00	0,00					
35.	silikon'	dm ³	0,2600		0,2600	0,00	0,00					
36.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	3,1880		3,1880	0,00	0,00					
37.	szafa ubraniowa z górną półką 400x500x2000mm	szt	3,0000		3,0000	0,00	0,00					
38.	szafa ubraniowa z górną półką 800x400x2000mm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
39.	szafa ubraniowa z górną półką 800x500x2000mm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
40.	Środek ognioochronny	kg	1,5680		1,5680	0,00	0,00					
41.	woda	m ³	0,2241		0,2241	0,00	0,00					
42.	woda z rurociągu	m ³	0,1556		0,1556	0,00	0,00					
43.	wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej	m ²	39,9594		39,9594	0,00	0,00					
44.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
							RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	1,4058	0,00	0,00
2.	mieszarka do zapraw	m-g	0,4187	0,00	0,00
3.	samochód samowładowczy 5 t	m-g	1,4847	0,00	0,00
4.	środek transportowy	m-g	1,2378	0,00	0,00
5.	wyciąg	m-g	4,4148	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł