

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
<b>1.1</b>		<b>Prace zabezpieczające</b>			
1		Wyniesienie mebli	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR 13-23	Zabezpieczenie podłóg folią - ANALOGIA: zabezpieczenie tekturą	m <sup>2</sup>		
d.1.	1001-10				
1		69+62	m <sup>2</sup>	131,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>131,000</b>
3	KNR 13-23	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1001-10				
1		131	m <sup>2</sup>	131,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>131,000</b>
4	KNR 2-02	Ostony okien i drzwi folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1.	0925-01				
1		1,40*2,65*4 + 2,50*2,60*2+1,50*2,60*2+1,75*2,0+2,10*2,50	m <sup>2</sup>	44,390	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,390</b>
5	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią - ANALOGIA: zabezpieczenie opraw oświetleniowych, grzeników itp.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0832-04				
1		8	m <sup>2</sup>	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
<b>2</b>		<b>Prace ogólnobudowlane</b>			
<b>2.1</b>		<b>Konserwacja i uruchomienie dźwigu osobowego</b>			
6	KNR 7-28	Roboty pomocnicze przy montażu dźwigów towarowo-osobowych w szybie o wysokości do 18m	szyb		
d.2.	0210-01				
1		1	szyb	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	KNR 7-33	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobowych i osobowych o nośności do 1000kg, szybkości 1m/sek i wysokości podnoszenia do 4 przystanków	kpl		
d.2.	0108-05				
1		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	KNR 7-33	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobowych i osobowych o nośności do 1000kg, szybkości 1m/sek i wysokości podnoszenia do 4 przystanków - dopłata za każde rozpoczęte następne 500kg	kpl		
d.2.	0108-06				
1		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2.2</b>		<b>Prace porządkowe</b>			
9	KNNR-W 3	Mycie drzwi innych niż balkonowe po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
d.2.	1014-02				
2		1,50*2,60*2+1,75*2,0+2,10*2,50	m <sup>2</sup>	16,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,550</b>
10	KNNR-W 3	Mycie okien innych niż zespolone po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
d.2.	1014-05				
2		1,40*2,65*4*2	m <sup>2</sup>	29,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,680</b>
11	KNP 0203-	Odkurzanie przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2.	01				
2		131	m <sup>2</sup>	131,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>131,000</b>
12	KNNR-W 3	Mycie posadzek, wykładzin i płytek po robotach malarskich - mycie posadzki	m <sup>2</sup>		
d.2.	1014-07				
2		131	m <sup>2</sup>	131,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>131,000</b>
13	KNR K-21	Impregnacja hydrofobowa kamienia naturalnego i sztucznego	m <sup>2</sup>		
d.2.	0302-05	Krotność = 3			
2		131	m <sup>2</sup>	131,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>131,000</b>
<b>2.3</b>		<b>Sprawdzenie sprawności zaworów hydrantowych</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14		Próba wydajności hydrantu	kpl		
d.2.					
3		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Prace elektryczne</b>			
<b>3.1</b>		<b>Pomiary i badania</b>			
15	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar		
d.3.	1301-01				
1		16	pomiar	16,000	
				RAZEM	16,000
16	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt		
d.3.	1304-01				
1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar	szt		
d.3.	1304-02				
1		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
18	KNR 13-21	Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl/ pom		
d.3.	0301-03				
1		1	kpl/ pom	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 13-21	Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl. pomiarów dokonywany z tego samego stanowiska	kpl/ pom		
d.3.	0301-04				
1		8	kpl/ pom	8,000	
				RAZEM	8,000
20	KNR 5-06	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych p-poż o 10 punktach	szt		
d.3.	1614-01	Krotność = 2			
1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000