

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
<b>1.1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
1		demontaż mebli - fotele	szt		
d.1.					
1		200	szt	200,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200,000</b>
2	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 0701-02				
1		12	m <sup>2</sup>	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
3	KNR-W 4-	Oczyszczenie ściernie murów z wystrojem architektonicznym	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 0737-02				
1		40*1,3	m <sup>2</sup>	52,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,000</b>
4	KNR-W 4-	Usunięcie z piętra budynku gruzu bez względu na kategorię	m <sup>3</sup>		
d.1.	01 0106-04				
1		0,435	m <sup>3</sup>	0,435	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,435</b>
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-09				
1		12,0*0,04+52,0*0,005	m <sup>3</sup>	0,740	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,740</b>
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-10				
1		Krotność = 19 0,74	m <sup>3</sup>	0,740	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,740</b>
7		Koszt składowania gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1.					
1		0,74	m <sup>3</sup>	0,740	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,740</b>
8	KNR-W 2-	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 10m	ko- lumn		
d.1.	02 1610-04				
1		8	ko- lumn	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
<b>1.2</b>		<b>Prace zabezpieczające</b>			
9	KNR 13-23	Zabezpieczenie podłóg folią - ANALOGIA: zabezpieczenie tekturą	m <sup>2</sup>		
d.1.	1001-10				
2		333	m <sup>2</sup>	333,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>333,000</b>
10	KNR 13-23	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1001-10				
2		333	m <sup>2</sup>	333,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>333,000</b>
11	KNR 13-23	Zabezpieczenie podłóg folią - ANALOGIA: zabezpieczenie parapetów	m <sup>2</sup>		
d.1.	1001-10				
2		1,40*0,30*24	m <sup>2</sup>	10,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,080</b>
12	KNR 2-02	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1.	0925-01				
2		1,35*2,25*24 + 1,40*2,0+1,50*2,60*2	m <sup>2</sup>	83,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,500</b>
13	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią - ANALOGIA: zabezpieczenie opraw oświetleniowych, grzeników itp.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0832-04				
2		32	m <sup>2</sup>	32,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>
<b>2</b>		<b>Prace ogólnobudowlane</b>			
<b>2.1</b>		<b>Renowacja powierzchni tynkowanych</b>			
14	TZKNC N-	Odgrzybianie przez spryskiwanie jednorazowe obiektów murowanych niepolichromowanych, stopień trudności prosty	m <sup>2</sup>		
d.2.	K-1 18-06				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	m <sup>2</sup>	12,000	
				RAZEM	12,000
15	KNR BC-02 d.2. 0130-01 1	Ręczne gruntowanie przez malowanie podłoża budowlanych preparatem przy renowacji starego budownictwa Krotność = 2 12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,000	  12,000
				RAZEM	12,000
16	KNR 0-26 d.2. 0635-06 1	Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych wykonywanych ręcznie z odsoleniem trzykrotnym ścian o powierzchni do 5m <sup>2</sup> 12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,000	  12,000
				RAZEM	12,000
17	KNR BC-02 d.2. 0130-01 1	Ręczne gruntowanie przez malowanie podłoża budowlanych preparatem przy renowacji starego budownictwa 12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,000	  12,000
				RAZEM	12,000
18	KNR-W 2- d.2. 02 1610-04 1	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 10m 10	ko- lumn  ko- lumn	  10,000	  10,000
				RAZEM	10,000
<b>2.2</b>		<b>Malowania</b>			
19	KNR 4-01 d.2. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ściany 15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,000	  15,000
				RAZEM	15,000
20	KNR K-04 d.2. 0402-07 2	Gruntowanie podłoża jednokrotne Krotność = 2 15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,000	  15,000
				RAZEM	15,000
21	KNR 2-02 d.2. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - ściany 15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,000	  15,000
				RAZEM	15,000
22	KNR-W 2- d.2. 02 1610-04 2	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 10m 10	ko- lumn  ko- lumn	  10,000	  10,000
				RAZEM	10,000
<b>2.3</b>		<b>Regulacja i drobne naprawy stolarki</b>			
23	KNR-W 4- d.2. 01 0917-02 3	Regulacja elementów okuć okiennych i drzwiowych - zasuwnice okienne 8	szt  szt	  8,000	  8,000
				RAZEM	8,000
24	KNR-W 4- d.2. 01 0917-06 3	Regulacja elementów okuć okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami 12	szt  szt	  12,000	  12,000
				RAZEM	12,000
25	KNR-W 4- d.2. 01 0917-09 3	Regulacja elementów okuć okiennych i drzwiowych - narożniki okienne 8	szt  szt	  8,000	  8,000
				RAZEM	8,000
26	KNR-W 4- d.2. 01 0917-12 3	Regulacja elementów okuć okiennych i drzwiowych - rączki do zasuwnicy 6	szt  szt	  6,000	  6,000
				RAZEM	6,000
27	KNR-W 4- d.2. 01 0917-15 3	Regulacja elementów okuć okiennych i drzwiowych - złącza śrubowe zespolone 9	szt  szt	  9,000	  9,000
				RAZEM	9,000
28	KNR-W 4- d.2. 01 0917-21 3	Regulacja elementów okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy okienne wbiżane 12	szt  szt	  12,000	  12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR-W 4- d.2. 01 0917-17 3	Regulacja elementów okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane	szt	RAZEM	12,000
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
30	KNR-W 4- d.2. 01 0917-21 3	Regulacja elementów okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy okienne wbi- jane	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
31	KNR-W 4- d.2. 01 0917-27 3	Regulacja elementów okuć okiennych i drzwiowych - zawrotnice okienne	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
32	KNR-W 4- d.2. 01 0909-02 3	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
33	KNR-W 4- d.2. 01 0913-05 3	Wstawienie w płaszczyznach elementów stolarki uzupełnień ze sklejki o powierzchni do 0,5dm2	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
34		Ponowny montaż mebli - fotele	szt		
d.2. 3		200	szt	200,000	
				RAZEM	200,000
<b>2.4</b>		<b>Prace porządkowe</b>			
35	KNNR-W 3 d.2. 1014-02 4	Mycie drzwi innych niż balkonowe po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
		1,40*2,0+1,50*2,60*2	m <sup>2</sup>	10,600	
				RAZEM	10,600
36	KNNR-W 3 d.2. 1014-05 4	Mycie okien innych niż zespolone po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
		1,35*2,25*24*2	m <sup>2</sup>	145,800	
				RAZEM	145,800
37	KNP 0203- d.2. 01 4	Odkurzanie przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		333	m <sup>2</sup>	333,000	
				RAZEM	333,000
38	KNNR-W 3 d.2. 1014-07 4	Mycie posadzek, wykładzin i płytek po robotach malarskich - mycie po- sadzki	m <sup>2</sup>		
		333	m <sup>2</sup>	333,000	
				RAZEM	333,000
39	KNR K-21 d.2. 0302-05 4	Impregnacja hydrofobowa kamienia naturalnego i sztucznego Krotność = 3	m <sup>2</sup>		
		333	m <sup>2</sup>	333,000	
				RAZEM	333,000
<b>2.5</b>		<b>Sprawdzenie sprawności zaworów hydrantowych</b>			
40		Próba wydajności hydrantu	kpl		
d.2. 5		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Prace elektryczne</b>			
<b>3.1</b>		<b>Pomiary i badania</b>			
41	KNNR 5 d.3. 1301-01 1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar		
		50	pomiar	50,000	
				RAZEM	50,000
42	KNNR 5 d.3. 1304-01 1	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierw- szy pomiar	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.3. 1	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar 9	szt szt	9,000	
				RAZEM	9,000
44 d.3. 1	KNR 13-21 0301-03	Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. pomiarów dokonywanych na stanowisku 1	kpl/ pom kpl/ pom	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.3. 1	KNR 13-21 0301-04	Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl. pomiarów dokonywany z tego samego stanowiska 29	kpl/ pom kpl/ pom	29,000	
				RAZEM	29,000
46 d.3. 1	KNR 5-06 1614-01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych p-poż o 10 punktach Krotność = 2 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000