

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0104-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane na konstrukcji metalowej 87	m m	 87,000	 87,000
				RAZEM	87,000
2	KNNR 5 0103-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton 75	m m	 75,000	 75,000
				RAZEM	75,000
3	KNNR 5 1101-03	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 1 mocowanie 32	szt. szt.	 32,000	 32,000
				RAZEM	32,000
4	KNNR 5 1103-02	Konstrukcje wsporcze mocowane przez spawanie o masie do 1 kg - 2 mocowania 32	szt. szt.	 32,000	 32,000
				RAZEM	32,000
5	KNNR 5 1105-07	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów 32	m m	 32,000	 32,000
				RAZEM	32,000
6	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur 147	m m	 147,000	 147,000
				RAZEM	147,000
7	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur 97	m m	 97,000	 97,000
				RAZEM	97,000
8	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
9	KNNR 5 0512-08	Oprawy LED 18	kpl. kpl.	 18,000	 18,000
				RAZEM	18,000
10	cena zakładowa	Przeniesienie lamp iluminacji na poziom podłoża oraz wykonanie nowego zasilania 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5 0103-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - zasilanie oświetlenia wieżyczek 49	m m	 49,000	 49,000
				RAZEM	49,000
12	KNNR 5 0304-04	Odgłęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane 23	szt. szt.	 23,000	 23,000
				RAZEM	23,000
13	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
14	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur 43	m m	 43,000	 43,000
				RAZEM	43,000
15	KNNR 5 0512-08	Naswietlacze LED w wieżyczkach 4	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
16	KNNR 5 0203-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> wciągane do rur - zasilanie rozdzielni sterowania oświetleniem 12	m m	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
17	KNNR 5 0405-03	Rozdzielnia sterowania oświetleniem 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
18	kalk. własna	Denontaz starej instalacji, usunięcie łączuchów lampek ,opraw 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	kalk. warsztatowa	Wykonanie rewizji w obudowie sygnaturki	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
20	analiza indywidualna	Wyodrębnienie zasilania iluminacji wieży ze skrzydła północnego do rozdzielni znajdującej się na wieży	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21	cena zakładowa	Wykonanie pomiarów elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000